



Częstochowa, 25.01.2017 r.

Dot. postępowania nr ZAM/59/BZ/2016

W nawiązaniu do złożonych zapytań do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający w trybie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia, co następuje:

1. Proszę o wyjaśnienie opisu "okna zaprojektowano z profili PVC z wkładką termiczną powlekane proszkowo"? Dla okien PVC okładzina tego typu nie występuje.

Odp. W opisie błędnie użyto określenia „powlekane proszkowo”.

2. Proszę o korektę opisu wypełnienia okien szkłem zespolonym z 4/6/4. Naszym zdaniem zawiera on błąd.

Odp. Należy przyjąć okna szklone zespołem z dwóch szyb grubości 4 mm z przekładką systemową wg producenta szkła zespolonego.

3. Proszę o sprecyzowanie materiału wykończeń parapetów zewnętrznych, ponieważ opis wskazuje konieczność wykonania parapetów aluminiowych ocynowanych. Parapety tego typu nie są dostępne na rynku.

Odp. Należy przyjąć parapety zewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej.

4. Proszę o określenie czy drzwi płytowe, pełne należy wykonać w okładzinie laminowanej HPL czy CPL?

Odp. Proszę przyjąć drzwi w okładzinie laminowanej minimum CPL.

5. Proszę o informację czy w osiach H i N należy wykonać podwójną ławę fundamentową (analogicznie jak w osi K) - dla połączenia segmentów A oraz D.

Odp. W związku z tym, że w zakresie Wykonawcy nie ma realizacji segmentów budynku biurowego A i D, w osiach H i N ławy fundamentowe będą realizowane analogicznie jak w osiach E1 i P1.

6. W segmencie B prawdopodobnie jest pomyłka w opisie drzwi wewnętrznych (zaznaczonych na rysunku jako D1). W analogicznym miejscu dla segmentu C znajdują się drzwi D3. Czy należy wykonać korektę stolarki?

Odp. Proszę przyjąć w wycenie wymogi dla 4 sztuk drzwi wewnętrznych D1 (oznaczonych omyłkowo w segmencie B) wymogi jak dla drzwi D3.

7. Proszę o wyjaśnienie, czy jako ocieplenie ścian zewnętrznych budynku biurowo-socjalnego należy wykonać warstwę styropianu fasadowego gr. 20cm (wg rysunków i STWIOR), czy wełnę mineralną gr. 20cm (wg opisu architektury).

Odp. Proszę przyjąć styropian grubości 20 cm (wg rysunków i STWIOR).

8. Proszę o informację czy pod płytą posadzki hali magazynowej należy wykonać izolację ze styroduru gr. 10cm - jak zapisano w opisie architektury. Na rysunkach brak tej warstwy izolacyjnej.

Odp. Proszę przyjąć wykonanie izolacji termicznej w posadzce ze styroduru grubości 10 cm jak w opisie projektu wykonawczego branży architektonicznej.

9. Chcąc złożyć Państwu rzetelną ofertę, zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert na 07.02.2017 r.

Odp. Zamawiający utrzymuje termin składania ofert.

WICEPREZES ZARZĄDU
Anna Potrzebowska
Anna Potrzebowska

PREZES ZARZĄDU
Marcin Kozak
dr inż. Marcin Kozak